

SEIT 1848

SPEITH-ORGELBAU · RIETBERG i. W.

INHABER: ORGELBAUMEISTER RUD. SPEITH

Klaviere · Flügel

An die

Neuapostolische Kirche des
Landes Nordrhein-Westfalen
Verwaltung

Postfach 165


4600 Dortmund

Bankkonto: Sparkasse der Stadt Rietberg 30001440
(BLZ 47852760)

Postscheckkonto: R. Speith Hannover 64642

Ruf: (05244) 8852

Bahnstation: Gütersloh



Rietberg 1, den 13.2.78

G u t a c h t e n

über die Orgel in der neuapostolischen Kirche in Minden, Viktoriastr.,

Bei der Orgel in der neuapostolischen Kirche in Minden, Viktoriastraße, handelt es sich um eine sogenannte Zwillingsorgel mit 6 Registern, zwei Manualen, Pedal und elektr. Kegelladen, bei der die Manualregister auf beiden Manualen unabhängig voneinander registriert und gespielt werden können.

Disposition

I. und II. Manual

Principal 8'
Salicional 8'
Gedächtn 8'
Gemshorn 4'
Waldflöte 2'

Pedal.

Subbaß 16'

Koppeln:

Oberoktavkoppel II/I
Unteroctavkoppel II/I
Pedalkoppel I/P
Pedalkoppel II/P
Oberoktavkoppel im Pedal

Die Orgel wurde im Jahre 1939 erbaut. Das Pfeifenmaterial befindet sich in einem sehr guten Zustand. In den Holzpfeifen und allen anderen Holzteilen (Windladen, Lagerungen Unterbau usw.) ist kein Holzwurmbefall festzustellen. Die Windladen sind in ihrer Funktion einwandfrei. Der Spieltisch ist bis auf zwei Mängel (1 defekter Registerschalter und ein loses Registerbrett) in Ordnung. Zu erneuern wären lediglich der Winderzeuger und der Gleichrichter. Der alte Winderzeuger, der mit einem Gleichstromgenerator gekoppelt ist, ist sehr laut und verbaucht, was nach 40 Jahren Laufzeit nicht verwunderlich ist. Sonst ist diese lange Zeit fast spurlos an der Orgel vorbeigegangen. Der Neuwert der Orgel dürfte heute bei ca 30.000.-- DM liegen.

K o s t e n a n s c h l a g

Die Kosten für den Abbau und den Wiederaufbau der Orgel, einschl. der erforderlichen Reparaturen usw. werden ca 3000.-- bis 3600.-- DM betragen. + 12% MwSt.

Die Kosten für ein neues Orgelgebläse mit Drehstrommotor 220/380 Volt betragen 1200.-- DM + 12% Mehrwertsteuer

Die Kosten für einen neuen Orgelgleichrichter für 12/16 Volt Gleichstrom betragen 350.-- DM + 12% Mehrwertsteuer.

Die Kosten für den Anschluß des Gebläses und des Gleichrichters an das Stromnetz trägt der Auftraggeber.

Mit freundl. Grüßen

Speith-Orgelbau

Rietberg

Rud. Speith

SEIT 1848

SPEITH-ORGELBAU · RIETBERG i. W.

INHABER: ~~ORGELBAUMEISTER RUD. SPEITH~~ G. Müller

Klaviere · Flügel

An die

Neuapostolische Kirche
des Landes Nordrhein/Westfalen
Verwaltung

Postfach 165

4600 Dortmund 1

Bankkonto: Sparkasse der Stadt Rietberg 30001440
(BLZ 47852760)

Postcheckkonto: R. Speith Hannover 64642

Ruf: (05244) 8852

Bahnstation: Gütersloh

4835 Rietberg 1, den 18.7.78

20. JULI 1978

Erledigt:

Betr.: Rechnung über den Abbau und Wiederaufbau der Orgel in der neuapostolischen Kirche in Minden, Viktoriastr./Stiftsallee

Sehr geehrte Herren !

Hiermit bestätige ich den Erhalt Ihres Schreibens vom 17.7.78 an Herrn Müller. Da z. Zt. Betriebsferien sind und Herr Müller in Urlaub ist, will ich Ihr Schreiben beantworten:

Mein Angebot lautete damals:

1 neues Orgelgebläse	1200.--	DM
1 Neuer Gleichrichter	350.--	"
Abbau und Wiederaufbau der Orgel in Minden	3000.--	/3.600.-- "

zuzüglich 12% Mehrwertsteuer, unter der Voraussetzung, daß die Orgel ohne Veränderungen in der neuen Kirche aufgestellt werden konnte.

Bei Beginn der Arbeiten stellte sich dann heraus, daß die Orgel in der neuen Kirche weder in der Höhe, noch in der Tiefe und Breite dort unterzubringen war. Herr Müller hat Sie seinerzeit, wie er mir sagte, in Dortmund darauf hingewiesen, daß durch die notwendigen Veränderungen die Kosten wesentlich höher würden.

Es mußten folgende Arbeiten zusätzlich ausgeführt werden:

Das Podium auf der Bühne mußte umgeändert werden. Eine Anzahl Bänke mußten von der Bühne abtransportiert werden und anderswo gelagert werden. Das Lagergerüst der Windladen mußte schmaler gemacht und tiefer gelegt werden. Sämtliche Windkanäle mußten geändert bzw. erneuert werden. Da der Spieltisch von der Orgel entfernt aufgestellt wurde, mußte eine neue Rückwand für den Spieltisch angefertigt werden. Die Kabel vom Spieltisch zur Orgel mußten verlängert werden und neu angelötet werden. Sodann wurde ein vollkommen neues Orgelgehäuse aus Limba angefertigt, gebeizt und mattiert. Außerdem wurden die Prospekt Pfeifen mit Zaponlack neu gespritzt.

Wir sind der Ansicht, daß der Preis für diese Arbeiten durchaus gerechtfertigt ist, zumal wir die Arbeitslöhne sehr niedrig angesetzt haben.

Wir möchten Sie daher bitten, die Rechnung anzuerkennen, da Sie nun doch wieder eine gute Orgel haben, die für die nächsten Jahrzehnte ihren Dienst versehen wird.

Mit freundl. Grüßen

Speith-Orgelbau


Rietberg

50
10
10
20
99
47

SPEITH-ORGELBAU - RIETBERG

INHABER: G. MÜLLER

KLAVIERE · FLÜGEL



An die

Neuapostolische Kirche
des Landes Nordrhein/Westfalen
Verwaltung

Postfach 165

4600 Dortmund

Fernruf: 05244 - 8852

Bankkonto: Sparkasse Stadt Rietberg
Konto-Nr. 30003693 · BLZ 47852760

Bahnstation: Gütersloh

4835 Rietberg 1

Rechnung

Datum

10. 7. 78

Abbau der Orgel in der neuapost. Kirche in Minden, Viktoriastraße, Transport und Wiederaufbau der Orgel in der neuapost. Kirche, Säftsaalce, Intonation und Stimmung der Orgel.

Zusätzlich: Veränderung der Orgelbühne und der Windladenlagerung in der Orgel, Erneuerung der Windkanäle, Anfertigung eines neuen Orgelgehäuses in Limbay-Tischlerplatten, gebeizt und mattiert, Prospekt Pfeifen mit Zaponlack neu gespritzt, Neuaufstellung des Spieltisches mit neuer Rückwand und Verlängerung der Kabelleitungen vom Spieltisch zur Orgel.

Material:

Ein neues Orgelgebläse mit Drehstrommotor	1.200.--	DM
Ein neuer Trakturgleichrichter 150 Watt	350.--	"
17 qm Tischlerplatten 19mm stark in Limbau, für Gehäuse per qm 36.50	620.50	"
16 ltr. Speziallack f. Gehäuse à 6,10	97.60	"
5 ltr. Beize à 3.90	19.50	"
5 ltr. Zaponlack f. Prospekt Pfeifen à 5.50	27.50	"
	<hr/>	
	2.315.10	"

Arbeitsstunden, Auslöskosten, Fahrten usw.

H. Strickmann	24 Std.	à 28.--	672.--	✓	
H. Langhorst	149 "	à 28.--	4.172.--	✓	
A. Baumhoer	154 "	à 28.--	4.312.--	✓	
H. Baumhoer	46 "	à 28.--	1.288.--	✓	
A. Baumhoer jr.	122 "	à 19.--	2.318.--	✓	
Gunnar Müller	77 "	à 19.--	1.463.--	✓	
Günther Müller	11 "	à 35.--	385.--	✓	
Auslöskosten (Verpfl. usw.)			587.--	✓	
Autofahrten 2010 km à 0.35			725.60		15.909,50
					<hr/>
			703,50	✓	15.920.60
					<hr/>
					18.215.60
					<hr/>
					18.235.70
					<hr/>
					2.188.29
					<hr/>
					20.423.99
					<hr/>
					20.401,47

+ 12% Mehrwertsteuer

14. JULI 1978

Bank - Postch. - Kasse

V.

SEIT 1848

SEITH-ORGELBAU · RIETBERG i. W.

INHABER: ~~ORGELBAUMEISTER RUD. SPEITH~~ G. Müller

Klaviere · Flügel

~~Bankkonto: Sparkasse der Stadt Rietberg 30001440
(BLZ 478 527 60)~~

~~Postcheckkonto: R. Speith Hannover 64642~~

Ruf: (05244) 8852

Bahnstation: Gütersloh

An die

Neuapostolische Kirche
des Landes Nordrhein/Westfalen
Verwaltung

Postfach 165

4600 Dortmund 1

4835 Rietberg 1, den 18.7.78

20. JULI 1978

Erledigt:

Betr.: Rechnung über den Abbau und Wiederaufbau der Orgel in der neuapostolischen Kirche in Minden, Viktoriastr./Stiftsallee

Sehr geehrte Herren !

Hiermit bestätige ich den Erhalt Ihres Schreibens vom 17.7.78 an Herrn Müller. Da z. Zt. Betriebsferien sind und Herr Müller in Urlaub ist, will ich Ihr Schreiben beantworten:

Mein Angebot lautete damals: 1 neues Orgelgebläse 1200.-- DM
1 Neuer Gleichrichter 350.-- "
Abbau und Wiederaufbau der Orgel in Minden 3000.-- / 3.600.-- "
zuzüglich 12% Mehrwertsteuer, unter der Voraussetzung, daß die Orgel ohne Veränderungen in der neuen Kirche aufgestellt werden konnte.

Bei Beginn der Arbeiten stellte sich dann heraus, daß die Orgel in der neuen Kirche weder in der Höhe, noch in der Tiefe und Breite dort unterzubringen war. Herr Müller hat Sie seinerzeit, wie er mir sagte, in Dortmund darauf hingewiesen, daß durch die notwendigen Veränderungen die Kosten wesentlich höher würden.

Es mußten folgende Arbeiten zusätzlich ausgeführt werden:

Das Podium auf der Bühne mußte umgeändert werden. Eine Anzahl Bänke mußten von der Bühne abtransportiert werden und anderswo gelagert werden. Das Lagergerüst der Windladen mußte schmaler gemacht und tiefer gelegt werden. Sämtliche Windkanäle mußten geändert bzw. erneuert werden. Da der Spieltisch von der Orgel entfernt aufgestellt wurde, mußte eine neue Rückwand für den Spieltisch angefertigt werden. Die Kabel vom Spieltisch zur Orgel mußten verlängert werden und neu angelötet werden. Sodann wurde ein vollkommen neues Orgelgehäuse aus Limba angefertigt, gebeizt und mattiert. Außerdem wurden die Prospekt Pfeifen mit Zaponlack neu gespritzt.

Wir sind der Ansicht, daß der Preis für diese Arbeiten durchaus gerechtfertigt ist, zumal wir die Arbeitslöhne sehr niedrig angesetzt haben.

Wir möchten Sie daher bitten, die Rechnung anzuerkennen, da Sie nun doch wieder eine gute Orgel haben, die für die nächsten Jahrzehnte ihren Dienst versehen wird.

Mit freundl. Grüßen

Speith-Organbau

Rietberg

G. Müller